KÁBELJELZŐK

KJ 1	TR.– Bép.I. SZAMKAIVM – 1kV 3x 185 + 185/3 mm²/*...../
KJ 2	TR.– Bép.II. SZAMKAIVM – 1kV 3x 185 + 185/3 mm²/*...../
KJ 3	Térvilágítás 1ák. SZAMKAIVM–1kV 3x25+25/2 mm²/*...../
KJ 4	TR.– Fép. SZAMKAIVM – 1kV 3x 185 + 185/3 mm²/*...../
KJ 5	Térvilágítás 3 ák. SZAMKAIVM–1kV 3x25+25/3 mm²/*...../
KJ 6	TR.– Aép. SZAMKAIVM – 1kV 3x 185 + 185/3 mm²/...../
KJ 7	Fép.– Aép. SZAMKAIVM – 1kV 3x 185 + 185/3 mm²*...../
KJ 8	Térvilágítás 2 ák. SZAMKAIVM – 1kV 3x25 + 25/3 mm²/*...../
KJ 9	TR.– Eép. működtetés SZAMKVM–1 3x4 mm²/*...../
KJ 10	B ép. –Rép. SZAMKAIVM – 1kV 3x 50 + 50/3 mm²/*...../
KJ 11	Rép. – Cép SZAMKAIVM – 1kV 3x50 + 50/3 mm²/*...../
KJ 12	Aép. – Cép. SZAMKAIVM – 1kV 3x 50 + 50/3 mm²/*...../
KJ 13	Aép.– Eép SZAMKAIVM – 1kV 3x50 + 50/3 mm²/...../
KJ 14	Cép – Atemelő SZAMKAIVM – 1kV 3x25 + 25/3 mm²/...../

120 / 20 / 10 kV-os TR állomás területe /tervezés alatt/

120 kV-os szab.vez. védősávja

Meglévő postai szabadvez. 12 szál /ideiglenes jellegel/

Közhálózat

Közhálózat

Garázs

Egykarú 7,8 m fpm. vb. ostornyél lámpaoszlop 1,5 m-es kinyúló ka földeléssel EKA 21862 LS 2x125 W Hgl.

Kétkarú 7,8 m fpm. vb. ostornyél lámpaoszlop 1,5 m-es kinyúló k 2 db. EKA 21862 LS 2x125 W Hgl

„A" ép. oldalfalára szerelt lámpakar EKA 21862 LS 2x125W Hgl

42 m fpm. vb. oszlopfej lámpaoszlop EKA 21-22-112 2x125W Hg

Tervezett szennyvíz csat.

Tervezett csapadékvíz csat.

Tervezett ivóvíz nyomóvezeték leágazó csappal

Tervezett vb. fűtési csat. főelosztó csat.

ÉMÁSZ által tervezendő 10/6/ kV-os kábelhálózat

ÉMÁSZ által megszüntetendő 10/6/kV-os kábelha

Tervezett 1kV-os földkábel 3x185+185/3 mm²

Tervezett 1kV-os földkábel 3x50+50/3 mm²

Tervezett térvil. földkábel 3x25+25/3 mm²

„A" ép. oldalfalán vezetett térvil. kábel

Tervezett térvil. működtető kábel.

KJ-14 Kábeljelzők szövege a Gek-4s rajzon

1 – 12 Keresztezési szelvényrajzol lásd a Gek-2-3.sz. rajzon

I Fűtési csatorna és erősáramú keresztezési helyei vonatkozó m szerint.

MEGJEGYZÉS:

A térvil. oszlopok a metszeten nemjelölt az útszegélytől 0,8 m-re helyezendők el.

„H" ép. = Tr.– állomás

jelű helyeken kutatóárokásás a meglévő posta ÉMÁSZ kábelek pontos helyzetének feltárására

Összetartozó rajzok: Gek1 – Gek3ig

Gek-1 5652

LENINVÁROS VGV.
ÚJ KÖZPONTI TELEPHELY
ERŐSÁRAMÚ ÉS TÉRVIL.
KÁBELHÁL. NYOMVONALTERVE

Tervezték: Török Béla, Szabó D., Szabó J.